



Plokk "B"

Plokk "A"

Plokk "C"

**SEINTE TÕÜBID:**

- SS1   
R/B seinapaneel vastavalt EK-projektile
- SS2   
Columbia-kivi õõnesplokkidest sein - 190 mm
- SS3   
Kergetoon-plokkidest sein - 150 mm
- SS4   
Metallkarkassil kipssein -120 mm. (- 48dB),  
2xGN 13 / 66 - vill 50 / 2xGN 13  
Duširuumides ruumipoolne plaat niiskuskindel GRI 13 v. analoog
- SS5   
Villatäitega kerpaneelsein - Ruukki SPB120 W  
(või analoog) - vertikaalne paigaldus  
EI 120 -A2-s1, d0 - toon valge RR20
- VSI   
Kerpaneelsein - Ruukki SP2E120 X-PIR (või analoog)  
- horisontaalne paigaldus - B-s1, d0,  
toon - RAL 7016 tumehall ja RAL 9006 hõbehall,  
vastavalt VAATELE

**TINGMÄRGID:**

- 15 EVAKUATSIOONITEE [arvutislik inimeste arv]
- TULETÕKKESEKTSIOONI EI 120 PIIR
- TULETÕKKESEKTSIOONI EI 30 PIIR
- S SUITSULUUK KATUSLAES
- PMI PÄÄSTEMEESKONNA INFOPUNKT
- ▶ PÄÄSTEMEESKONNA SISENEMISTEE

<b>BÜROO- JA LAOHOONE</b>					
Address Rukki tee 2, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa					
Staad. EELPROJEKT		Töö nr. 2102		Tellija MESSEHITUS OÜ	
Koop.	Rev. kuup.	Proj.	Kontroll.	Alkiri	
14.06.2021	26.07.2021	Priit Ehala	Priit Ehala		
<b>EHALA IRIK</b> ARHITEKTIBÜROO			I KORRUSE PLOAN		
10621 TALLINN, MUSTAMÄE TEE 4 tel 646 1136, 646 1137 eh.i@online.ee LITSENTSI EP-10079920-0001		Joonise nr. AS-5-01		Rev. 02	Mõõt 1:200@A1