SEINTE TÜÜBID:

SS1 — R/B seinapaneel vastavalt EK-projektile

SS2 — Kergbetoonplokkidest sein -150 mm

SS3 — Metallkarkassil kipssein -120 mm. (- 48dB),
2xGN 13 / 66 - vill 50 / 2xGN 13
Duširuumides ruumipoolne plaat niiskuskindel GRI 13 v. analoog

VS1 — Kergpaneelsein - Ruukki SP2E120 X-PIR (või analoog)
- horisontaalne paigaldus - B-s1, d0,
toon - RAL 7016 tumehall ja RAL 9006 hõbehall,
vastavalt VAATELE

TINGMÄRGID:

15 — EVAKUATSIOONITEE [arvutuslik inimeste arv]

TULETÕKKESEKTSIOONI EI 120 PIIR

TULETÕKKESEKTSIOONI EI 30 PIIR

SUITSULUUK KATUSLAES

SUITSULUUK / PÄÄS / REDEL KATUSELE

Plokk "C"

Objekt	BÜROO–JA LAOHOONE		
Aadress	Rukki tee 2, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa		
Staad. EELROJEKT	Töö nr. 2102	Tellija MESSIEHITUS OÜ	
Kuup. 14.06.2021	Rev. kuup. ...	Proj. Priit Ehala	Kontr. Priit Ehala	Allkiri
EHALA ARHITEKTIBÜROO		Joonis II KORRUSE PLAAN	
10621 TALLINN, MUSTAMÄE TEE 4 tel 646 1136, 646 1137 eh.ir@online.ee LITSENTS EP 10079920–0001		Joonise nr. AS–5–02	Rev. 01	M5õt 1:100@A1